Sociedad de Inversiones Pampa Unión Limitada
Av. Industrial 7325 Antofagasta, CHILE.
Mesa Central: (55) 569741

GROVE RT 700E

TABLA DE CARGA



CAPACIDADES DE ELEVACIÓN NOMINAL EN KILOGRAMOS

PLUMA DE 10,8 m – 33,5 m
SOBRE ESTABILIZADORES COMPLETAMENTE EXTENDIDOS – 360º
CONTRAPESO DE 5,511 TON.



Longitud de la Pluma Principal en metros (#0001)

Radio (metros)	10,8	12,2	15,2	18,4	21,3	24,4	27,4	30,5	33,5
2,5	55,000								
3,0	50,000	38,275	36,375	28,350					
3,5	46,100	38,275	36,375	28,350	16,675				
4,0	42,200	37,975	35,525	28,075	16,675				
4,5	38,950	37,550	32,800	27,700	16,675	16,675			
5,0	35,900	35,250	30,325	26,350	16,675	16,675	14,050		
6,0	30,200	29,975	26,325	23,250	16,675	16,675	14,050	13,200	
7,0	24,950	24,500	23,100	20,575	16,675	15,925	13,775	12,625	10,875
8,0	20,650	20,600	20,400	18,325	16,300	14,850	13,075	11,925	10,650
9,0	13,650	17,250	17,200	16,425	15,275	13,350	11,675	11,075	10,050
10,0		13,700	14,400	14,400	13,950	12,125	10,675	10,350	9,465
12,0			10,375	10,500	10,900	10,150	9,275	8,775	8,475
14,0				7,700	8,060	8,310	7,920	7,735	7,735
16,0				5,765	6,080	6,360	6,630	6,825	6,825
18,0					4,580	4,945	5,290	5,535	5,695
20,0						3,870	4,255	4,440	4,590
22,0						3,000	3,435	3,580	3,720
24,0							2,745	2,890	3,025
26,0								2,320	2,450
28,0								1,830	1,970
30,0									1,555